

Fases cronológicas de las tareas	Riesgos potenciales	Elementos de Protección Personal y/o Colectivos	Procedimiento seguro	Recomendaciones
1. Señalizar y proteger la zona de trabajo	<ul style="list-style-type: none"> Caída de personal a nivel. Proyección de partículas. Lesiones a terceros. Atropellamiento. Ataque / agresiones de seres vivos. COVID-19 (Pandemia). 	<ul style="list-style-type: none"> Conos de señalización. Cinta de peligro y/o cadena plástica. Cartelería preventiva. Casco de seguridad. Guantes de cuero. Protección ocular. Chaleco reflectivo. Ropa de trabajo Ignífuga. Calzado de seguridad dieléctrico. Barbijo (cuando aplique). 	<ul style="list-style-type: none"> Señalizar la zona de trabajo y el hidro-elevador. Utilizar conos y cinta de peligro y/o cadena plástica en los vehículos. En lo posible se deberá dejar un paso peatonal de 0,90 mts. (En la acera), como mínimo. Colocar cartelería en la calzada y acera. En la calzada, como mínimo a 50 mts. se debe advertir a los conductores. 	<ul style="list-style-type: none"> No comenzar las tareas hasta no dar cumplimiento con la Resolución ENRE 190/12. El chófer deberá realizar el check list de todo el equipo. El chófer deberá verificar que el personal que va a desarrollar la tarea, está autorizado. Distanciamiento social (cuando sea posible) / EPP (barbijo, cuando no se respete distanciamiento social y sea obligatorio). Cumplimiento del Plan y Protocolo de actuación de COVID-19 de Sistem Melesur Argentina S.A.U.
2. Posicionar el hidro-elevador en el terreno.	<ul style="list-style-type: none"> Caída de personal a nivel. Proyección de partículas. Lesiones a terceros. Atropellamiento. Aprisionamiento. Golpes. Ataque / agresiones de seres vivos. COVID-19 (Pandemia). 	<ul style="list-style-type: none"> Casco de seguridad. Guantes de cuero. Protección ocular. Chaleco reflectivo. Ropa de trabajo Ignífuga. Calzado de seguridad dieléctrico. Barbijo (cuando aplique). 	<ul style="list-style-type: none"> Posicionar el hidro-elevador. Estabilizar el hidro-elevador. Al ubicar el hidro-elevador en el terreno para la posición de trabajo, se deberá colocar cuñas, freno de mano y se desplegarán los apoyos laterales sobre tacos de fijación. Aterrar el equipo, sectorizando y señalizando la jabalina. 	<ul style="list-style-type: none"> Previo al comienzo de las tareas, se deberá verificar el buen funcionamiento del hidro-elevador. Distanciamiento social (cuando sea posible) / EPP (barbijo, cuando no se respete distanciamiento social y sea obligatorio). Cumplimiento del Plan y Protocolo de actuación de COVID-19 de Sistem Melesur Argentina S.A.U.
3. Posicionar la barquilla en la zona de trabajo.	<ul style="list-style-type: none"> Caída de personal a nivel. Proyección de partículas. Lesiones a terceros. Atropellamiento. Aprisionamiento. Golpes. Caída de personal a altura. Ataque / agresiones de seres vivos. COVID-19 (Pandemia). 	<ul style="list-style-type: none"> Casco de seguridad. Guantes de cuero. Protección ocular. Chaleco reflectivo. Sacar Ropa de trabajo Ignífuga. Calzado de seguridad dieléctrico. Barbijo (cuando aplique). Arnés de cuerpo completo con cabo de amarre. 	<ul style="list-style-type: none"> Subir a la barquilla del hidro-elevador con los EPP colocados y anclar el arnés. Colocar las herramientas y elementos a utilizar en la barquilla. posicionarse para realizar el trabajo. 	<ul style="list-style-type: none"> Respetar sin excepción la carga máxima admisible sobre la barquilla. No transgredir el ángulo de apertura máxima admitido por las plumas superior e inferior. Distanciamiento social (cuando sea posible) / EPP (barbijo, cuando no se respete distanciamiento social y sea obligatorio). Cumplimiento del Plan y Protocolo de actuación de
Confeccionado por:		Revisado por:		Aprobado por:
Spaccavento, Mauro Fernando		Rainaudi, Cesar Osvaldo		Mustapic, Luciano Antonio

				COVID-19 de Sistem Melesur Argentina S.A.U.
4. Realizar la tarea.	<ul style="list-style-type: none"> Caída de personal a nivel. Proyección de partículas. Lesiones a terceros. Atropellamiento. Aprisionamiento. Golpes. Caída de personal a distinto nivel Contacto directo. (TTBT) Contacto indirecto. (TTBT) Arco eléctrico. (TTBT) Ataque / agresiones de seres vivos. COVID-19 (Pandemia). 	<ul style="list-style-type: none"> Casco de seguridad. Guantes de cuero. Protección ocular. Chaleco reflectivo. Sacar Ropa de trabajo Ignífuga. Calzado de seguridad dieléctrico. Barbijo (cuando aplique). Arnés de cuerpo completo con cabo de amarre. Máscara Anti-Deflagración (de ser necesario). Guantes dieléctricos para el nivel de tensión al que se estará expuesto (de ser necesario) y de tela 	<ul style="list-style-type: none"> Adoptar la postura correcta al realizar la tarea. En caso de ser necesario la elevación de herramientas o materiales, esta tarea se efectuará mediante sogas de servicio colocadas a tal efecto. 	<ul style="list-style-type: none"> Evitar el balanceo de la barquilla y/o movimientos bruscos en la elevación o descenso de las plumas. Los movimientos de las plumas deberán ser realizados por quienes realizan el trabajo desde la barquilla. Distanciamiento social (cuando sea posible) / EPP (barbijo, cuando no se respete distanciamiento social y sea obligatorio). Cumplimiento del Plan y Protocolo de actuación de COVID-19 de Sistem Melesur Argentina S.A.U.
5. Abandono y limpieza de la zona de trabajo.	<ul style="list-style-type: none"> Caída de personal a nivel. Proyección de partículas. Lesiones a terceros. Atropellamiento. Ataque / agresiones de seres vivos. COVID-19 (Pandemia). 	<ul style="list-style-type: none"> Conos de señalización. Cinta de peligro y/o cadena plástica. Cartelería preventiva. Casco de seguridad. Guantes de cuero. Protección ocular. Chaleco reflectivo. Ropa de trabajo Ignífuga. Calzado de seguridad dieléctrico. Barbijo (cuando aplique). 	<ul style="list-style-type: none"> Guardar las herramientas, materiales y EPP. Retirar señalización y sectorización. Verificar que no hayan quedado residuos en el lugar de trabajo. 	<ul style="list-style-type: none"> Informar la finalización de la tarea y especificar la situación de la instalación. Distanciamiento social (cuando sea posible) / EPP (barbijo, cuando no se respete distanciamiento social y sea obligatorio). Cumplimiento del Plan y Protocolo de actuación de COVID-19 de Sistem Melesur Argentina S.A.U.

Las herramientas a utilizar en las distintas fases serán las adecuadas para trabajos en instalaciones eléctricas.

En ningún caso se debe alterar el orden de los pasos estipulados, y ante cualquier duda que se presente durante la tarea, se deberá consultar con la supervisión correspondiente.

Confeccionado por:

Spaccavento, Mauro Fernando

Revisado por:

Rinaudi, Cesar Osvaldo

Aprobado por:

Mustapic, Luciano Antonio