

Fases cronológicas de las tareas	Riesgos potenciales	Elementos de Protección Personal y/o Colectivos	Procedimiento seguro	Recomendaciones
1. Análisis de Riesgos Pre-Operacionales	<ul style="list-style-type: none"> <li>Caída de personal a nivel.</li> <li>Atropellamiento.</li> <li>Ataque / agresiones de seres vivos.</li> <li>COVID-19 (Pandemia).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Casco de seguridad.</li> <li>Guantes de cuero.</li> <li>Protección ocular.</li> <li>Chaleco reflectivo.</li> <li>Ropa de trabajo Ignífuga.</li> <li>Calzado de seguridad dieléctrico.</li> <li>Barbijo (cuando aplique).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Se deberá confeccionar el ARPO (Análisis de Riesgos Pre-Operacionales) con la colaboración de todos los integrantes del Grupo de Trabajo.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Se deberá incluir al conductor del hidro-elevador.</li> <li>Se deberá tener en cuenta las distancias a la que se encuentran tanto LAMT y LAAT, previo al comienzo de las tareas, como mínimo se deben respetar los 3,05 metros de distancia de la LAMT energizada.</li> <li>Distanciamiento social (cuando sea posible) / EPP (barbijo, cuando no se respete distanciamiento social y sea obligatorio).</li> <li>Cumplimiento del Plan y Protocolo de actuación de COVID-19 de Sistem Melesur Argentina S.A.U..</li> </ul>
2. Fase N° 1 y 2 del PTS 07 Procedimiento de trabajo en altura con Hidro-elevador.				
3. Subirse al canasto del Hidro-Elevador	<ul style="list-style-type: none"> <li>Caída de personal a nivel.</li> <li>Atropellamiento.</li> <li>Aprisionamiento.</li> <li>Golpes.</li> <li>Ataque / agresiones de seres vivos.</li> <li>COVID-19 (Pandemia).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Casco de seguridad.</li> <li>Guantes de cuero.</li> <li>Protección ocular.</li> <li>Chaleco reflectivo.</li> <li>Ropa de trabajo Ignífuga.</li> <li>Calzado de seguridad.</li> <li>Arnés de cuerpo completo con cabo de amarre.</li> <li>Máscara Anti-Deflagración (de ser necesario).</li> <li>Guantes dieléctricos para el nivel de tensión al que se estará expuesto (de ser necesario) y de tela.</li> <li>Barbijo (cuando aplique).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>El trabajador usará como punto de anclaje dispositivo colocado en el brazo de la pluma.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>No están permitidos las barquillas vinculadas a una Grúa.</li> <li>El Chofer responsable del Hidro-Elevador, verificará que el personal que realizará el trabajo, esté habilitado para el manejo de la barquilla.</li> <li>Distanciamiento social (cuando sea posible) / EPP (barbijo, cuando no se respete distanciamiento social y sea obligatorio).</li> <li>Cumplimiento del Plan y Protocolo de actuación de COVID-19 de Sistem Melesur Argentina S.A.U..</li> </ul>
4. Fase N° 3 del PTS 07 Procedimiento de trabajo seguro con Hidro-elevador.				
5. Realizar la tarea.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Caída de personal a nivel.</li> <li>Proyección de partículas.</li> <li>Lesiones a terceros.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Casco de seguridad.</li> <li>Guantes de cuero.</li> <li>Protección ocular.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Adoptar la postura correcta al realizar la tarea.</li> <li>En caso de ser necesario la</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Evitar el balanceo de la barquilla y/o movimientos bruscos en la elevación o descenso de las</li> </ul>

Confeccionado por:

Spaccavento, Mauro Fernando

Revisado por:

Rainaudi, Cesar Osvaldo

Aprobado por:

Mustapic, Luciano Antonio

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Atropellamiento.</li> <li>• Aprisionamiento.</li> <li>• Golpes.</li> <li>• Caída de objetos.</li> <li>• Caída de personal y objetos de altura.</li> <li>• Contacto directo. (TTBT)</li> <li>• Contacto indirecto. (TTBT)</li> <li>• Arco eléctrico. (TTBT).</li> <li>• Ataque / agresiones de seres vivos.</li> <li>• COVID-19 (Pandemia).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Chaleco reflectivo.</li> <li>• Ropa de trabajo Ignífuga.</li> <li>• Calzado de seguridad.</li> <li>• Arnés de cuerpo completo con cabo de amarre.</li> <li>• Máscara Anti-Deflagración (de ser necesario).</li> <li>• Guantes dieléctricos para el nivel de tensión al que se estará expuesto (de ser necesario) y de tela.</li> <li>• Barbijo (cuando aplique).</li> </ul>	<p>elevación de herramientas o materiales, esta tarea se efectuará mediante sogas de servicio colocadas a tal efecto.</p>	<p>plumas.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Los movimientos de las plumas deberán ser realizados por quienes realizan el trabajo desde la barquilla.</li> <li>• Siempre se intentará como primer opción, realizar la tarea sin tensión.</li> <li>• Distanciamiento social (cuando sea posible) / EPP (barbijo, cuando no se respete distanciamiento social y sea obligatorio).</li> <li>• Cumplimiento del Plan y Protocolo de actuación de COVID-19 de Sistem Melesur Argentina S.A.U..</li> </ul>
--	--	--	---	---

Las herramientas a utilizar en las distintas fases serán las adecuadas para trabajos en instalaciones eléctricas.

En ningún caso se debe alterar el orden de los pasos estipulados, y ante cualquier duda que se presente durante la tarea, se deberá consultar con la supervisión correspondiente.

Confeccionado por:

Spaccavento, Mauro Fernando

Revisado por:

Rinaudi, Cesar Osvaldo

Aprobado por:

Mustapic, Luciano Antonio