	Procedimiento de Trabajo Seguro (PTS N° 18)	RIFP	06-04
		Revisión	00
	Construcción de pilares para medidores	F. Vigencia	01/05/2025
		Página	1 de 3

Fases cronológicas de las tareas	Riesgos potenciales	Elementos de Protección Personal y/o Colectivos	Procedimiento seguro	Recomendaciones
1. Planificación de las tareas en el lugar de trabajo.	<ul style="list-style-type: none"> Riesgo vehicular (Tráfico) Caídas al mismo nivel. Caídas a distinto nivel. Choques / Golpes. Ataque / agresiones de seres vivos. 	<ul style="list-style-type: none"> Casco con mentonera. Ropa ignífuga y de alta visibilidad. Calzado de seguridad dieléctrico. 	<ul style="list-style-type: none"> El responsable de los trabajos deberá realizar la confección de la planilla ARPO y la charla Pre-tarea con la participación del resto de los integrantes. Evitar perímetro de actuación de los animales existentes teniendo una actitud calmada. Previo al comienzo de las tareas, se comprobará el estado de los equipos y EPP. 	<ul style="list-style-type: none"> De observarse algún equipo / EPP / EPC, en mal estado, se solicitará el cambio previo al comienzo de los trabajos.
2. Creación de zona de trabajo / Control de Equipos / Herramientas	<ul style="list-style-type: none"> Riesgo vehicular (Tráfico) Caídas al mismo nivel. Caídas a distinto nivel. Caída de objetos. Atrapamientos. Cortes. Sobreesfuerzos. Choques / Golpes. Ataque / agresiones de seres vivos. 	<ul style="list-style-type: none"> Casco con mentonera. Ropa ignífuga y de alta visibilidad. Calzado de seguridad dieléctrico. Guantes de protección mecánica. Protector ocular (cuando aplique). Vallado rígido. Cartelería acorde al riesgo. Botiquín de PPAA. 	<ul style="list-style-type: none"> En primer lugar, se procederá a sectorizar la zona de trabajo. No se acopiará nada fuera de la sectorización realizada. Se colocará la cartelería acorde para prevenir de los riesgos. No está autorizada la modificación de ninguna herramienta, ni el retiro de protecciones, ya sea de manera permanente o provisoria. Evitar perímetro de actuación de los animales existentes teniendo una actitud calmada. 	
3. Construcción del pilar	<ul style="list-style-type: none"> Riesgo vehicular (Tráfico) Caídas al mismo nivel. Caídas a distinto nivel. Caída de objetos. Atrapamientos. Cortes. Sobreesfuerzos. Choques / Golpes. Incendios. Explosiones. Ataque / agresiones de seres vivos. 	<ul style="list-style-type: none"> Casco con mentonera. Ropa ignífuga y de alta visibilidad. Calzado de seguridad dieléctrico. Guantes de protección mecánica. Protector ocular (cuando aplique). Protector auditivo (cuando aplique) Vallado rígido. Cartelería acorde al riesgo. Extintor de 5 / 10 Kg. Clase ABC. Botiquín de PPAA. 	<ul style="list-style-type: none"> Se utilizará cajones / bolsones para contener la tierra que se retiró para realizar las bases. El material se realizará sobre bateas, que impedirán que el material contamine el suelo. Si se utilizan herramientas eléctricas, se deberá contar con grupo electrógeno, PAT y tablero secundario con térmica y disyuntor. No está autorizada la modificación de ninguna herramienta, ni el retiro de protecciones, ya sea de manera permanente o provisoria. Evitar perímetro de actuación de los animales existentes teniendo 	<ul style="list-style-type: none"> No está permitido conectar las herramientas a instalaciones del cliente. El riesgo vehicular contemplado, es producto de la necesidad de tener que ir hasta el vehículo a buscar cualquier elemento.

Confeccionado por:	Revisado por:	Aprobado por:
Responsable de HSEQ	Responsable Línea de Negocios	Gerente General

Construcción de pilares para medidores

			<p>una actitud calmada.</p> <ul style="list-style-type: none"> Los cables y fichas deben estar en buen estado. 	
4. Colocación de cañerías y gabinetes	<ul style="list-style-type: none"> Riesgo vehicular (Tráfico) Caídas al mismo nivel. Caídas a distinto nivel. Caída de objetos. Atrapamientos. Cortes. Sobreesfuerzos. Choques / Golpes. Incendios. Explosiones. Ataque / agresiones de seres vivos. 	<ul style="list-style-type: none"> Casco con mentonera. Ropa ignífuga y de alta visibilidad. Calzado de seguridad dieléctrico. Guantes de protección mecánica. Protector ocular (cuando aplique). Protector auditivo (cuando aplique) Vallado rígido. Cartelería acorde al riesgo. Extintor de 5 / 10 Kg. Clase ABC. Botiquín de PPAA. 	<ul style="list-style-type: none"> El material se realizará sobre bateas, que impedirán que el material contamine el suelo. Si se utilizan herramientas eléctricas, se deberá contar con grupo electrógeno, PAT y tablero secundario con térmica y disyuntor. No está autorizada la modificación de ninguna herramienta, ni el retiro de protecciones, ya sea de manera permanente o provisoria. Evitar perímetro de actuación de los animales existentes teniendo una actitud calmada. Los cables y fichas deben estar en buen estado. 	<ul style="list-style-type: none"> No está permitido conectar las herramientas a instalaciones del cliente. El riesgo vehicular contemplado, es producto de la necesidad de tener que ir hasta el vehículo a buscar cualquier elemento.
5. Limpieza de la zona de trabajo.	<ul style="list-style-type: none"> Riesgo vehicular (Tráfico) Caídas al mismo nivel. Caídas a distinto nivel. Caída de objetos. Atrapamientos. Cortes. Sobreesfuerzos. Choques / Golpes. Incendios. Explosiones. Ataque / agresiones de seres vivos. 	<ul style="list-style-type: none"> Casco con mentonera. Ropa ignífuga y de alta visibilidad. Calzado de seguridad dieléctrico. Guantes de protección mecánica. Protector ocular (cuando aplique). Protector auditivo (cuando aplique) Vallado rígido. Cartelería acorde al riesgo. Extintor de 5 / 10 Kg. Clase ABC. Botiquín de PPAA. 	<ul style="list-style-type: none"> Se procederá a retirar todos los sobrantes y/o rezagos, los mismos se deberán entregar en el Obrador, para su correcta gestión. La zona donde se realizaron las tareas deberá quedar prolija, limpia y libre de cualquier elemento utilizado durante el trabajo, tal como fue encontrado previo al inicio de las actividades. 	<ul style="list-style-type: none"> El riesgo vehicular contemplado, es producto de la necesidad de tener que ir hasta el vehículo a buscar cualquier elemento.
6. Retiro de la sectorización y señalización.	<ul style="list-style-type: none"> Riesgo vehicular (Tráfico) Caídas al mismo nivel. Caídas a distinto nivel. Caída de objetos. Atrapamientos. Cortes. Sobreesfuerzos. Choques / Golpes. Ataque / agresiones de seres vivos. 	<ul style="list-style-type: none"> Casco con mentonera. Ropa ignífuga y de alta visibilidad. Calzado de seguridad dieléctrico. Guantes de protección mecánica. Protector ocular (cuando aplique). Vallado rígido. Cartelería acorde al riesgo. Botiquín de PPAA. 	<ul style="list-style-type: none"> En primer lugar, se realizará el retiro de los equipos utilizados. Luego se retira la cartelería. Por último, y sólo cuando no quede nada en el lugar, se retirará el vallado. 	<ul style="list-style-type: none"> El riesgo vehicular contemplado, es producto de la necesidad de tener que ir hasta el vehículo a buscar cualquier elemento.

Confeccionado por:


Responsable de HSEQ

Revisado por:

Responsable Línea de Negocios

Aprobado por:

Gerente General

	Procedimiento de Trabajo Seguro (PTS N° 18)	RIFP	06-04
		Revisión	00
	Construcción de pilares para medidores	F. Vigencia	01/05/2025
		Página	3 de 3

--	--	--	--	--

Confeccionado por: Responsable de HSEQ	Revisado por: Responsable Línea de Negocios	Aprobado por: Gerente General
---	--	----------------------------------